



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del Reg.	Oggetto: Assegnazione somma per lavori integrativi della Via C.Cottone
Data 28.01.2014	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno ventotto del mese di **Gennaio** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita in presenza dei signori:

	<i>Amministratore</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza</i>
1	FULIA DOTT. FRANCESCO	Sindaco	Presente
2	CARROCCETTO DOTT. CIRO	Vice Sindaco	Assente
3	GHITTI DOTT. MERY	Assessore	Presente
4	MANGIONE DOTT. SALVATORE	Assessore	Presente
5	D'AMBROGIO ING. SALVATORE	Assessore	Presente

Assenti 1

Presenti 4

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Stancampiano Carmela**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

Favorevole

Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e copertura finanziaria ha espresso parere:

Favorevole

VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritta, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione
Da sottoporre alla Giunta Comunale

arte

991 n°

zione
ativo

OGGETTO	Assegnazione somma per lavori integrativi della Via C.Cottone.
---------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 DEL 28-01-2014

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE, con Ordinanza Sindacale n° 94 del 29.07.2013 si provvedeva ad effettuare la sostituzione tratto condotta fognante di ml.10 ed il ripristino degli allacci privati in Via C.Cottone;

IN CONSIDERAZIONE che a ultimazione dei lavori sopra descritti si è riscontrato che ancora nella suddetta Via ci sono delle infiltrazioni provenienti del tratto a monte;

CHE si rende necessario un ulteriore intervento integrativo per la risoluzione del problema;

ACCERTATO, previo sopralluogo dal Personale di questo Ufficio, con il supporto di valida documentazione fotografica, quanto sopra e, ritenuto necessario intervenire al fine di evitare danni Erariali certi e gravi all'Ente e a salvaguardia della salute pubblica;

VISTO il preventivo di spesa redatto dal geom. Carmelo Lo Balbo, dell'importo complessivo di Euro 4.525,24 incluso Iva;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


per quanto sopra motivato,

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI**

1. **DI ASSEGNARE** per lo svolgimento del Servizio descritto in premessa, la somma complessiva di Euro 4.525,24 Iva compresa al 22%, imputandola al Servizio EDRICO INTEGRATO
PRESTAZIONE DI SERVIZI 1-09-04 0300
2. **DI AFFIDARE** la somma di cui sopra al Responsabile dell'Area Tecnica per predisporre tutti gli atti necessari per il normale svolgimento dei lavori di cui all'oggetto;
3. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

San Fratello li 27.01.2014

IL PROPONENTE



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc.84000410831

UFFICIO TECNICO

Prot. n° _____
del _____

OGGETTO: Sistemazione tratto fognario via Carlo Cottone II° Tratto.

**Al Responsabile dell' Area Tecnica
SEDE**

**E p. c. Al Signor Sindaco
SEDE**

Il sottoscritto Geom. Carmelo Lo Balbo su disposizione verbale del Responsabile dell' Area, in data odierna ha effettuato sopralluogo in questa Via Carlo Cottone per costatare quanto lamentato.

Si è constatato che dopo l'intervento fattosi nella summenzionata via ancora persistono le infiltrazioni nella rete fognaria e pertanto i liquami si riversano nel sottosuolo, invadendo i fabbricati

A tal proposito accertato l'inconveniente, si redige Preventivo di spesa del II° tratto e ripristino dei fognoli.

PREVENTIVO DI SPESA. Via Carlo Cottone II° Tratto

n.o	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI	QUANTITATIVI	COSTO UNITAR	TOTALE
1	1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza necessari, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto . . . al m3 € 16,20 Tratto condotta fognante ml.10,00 - Fognoli n.2 compreso pozzetto lato Sx e Dx	ml.10,00 x3,40 x 0.20 ml. 2 (2.70 x 1.00 x 0.20)	mc. 6.80 mc. 1.08 mc. 7.88	€16,20	€127,65

2	1.1.7 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento al m3 € 7,73 19% Tratto condotta fognante ml.10,00 - Fognoli n.2 compreso pozzetto lato Sx e dx	ml. 10,00x3,40x.1.30 (media) ml. 2 (2.70x.0.60 x 0.65)	mc. 44,20 mc. 2,10 mc. 46,30	€. 7,73	€. 357,89
3	1.2.5 Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: 2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.4, eseguiti in ambito urbano	Voce n. 3- mc. 54,18 Km. 17 x mc. 866,88	mc. 886,88	€0,53	€.459,44
4	13.3.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte:3) del D esterno di 315 mm -	del D esterno di 315 mm - D interno di 272 mm	ml.10,00	€30,20	€302,00
5	13.3.12 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso il materiale di sottofondo e rinfiacco da compensarsi a parte 1) del D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm al m € 15,00 24% Scarichi fognari	del D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm n.2 x ml. 2..50 = ml. 5,00	ml. 5,00	€15,00	€75,00
6	A.P. 001 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato In cemento vibrato delle dimensioni interne 50x50 esterne 60x60 senza fondo, compreso il Calcestruzzo per le sigillature ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso lo scavo occorrente e la copertura dello stesso PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad. 49.85 - Pozzetto per colonna scarico interne	40 x40 Interno	n.2	€34,80	€69,60
7	A.P. 002 Fornitura e collocazione di sifone in P.V.C. Ø 160 tipo Firenze, per condotte fognarie, comprese le guarnizioni, componenti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Prezzo Applicazione Cad. €. 85.10	Sifone tipo IPL Firenze x fognatura	n.2	€85,10	€170,20
8	A.P. 003 Fornitura e messa in opera di Kit per innesto tubo in PVC da 160 per allacci fognature private alla rete principale, comprese guarnizioni, pezzi speciali e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	Innesto p.v.c. da 160	n.2	€57,16	€114,32





9	13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento al m3 € 20,50 8% Condotta fognante più strada Fognolo	ml. 10,00x3,40x.1.30 (media) n.2 (2.50 x 0.60 x 0.30)	mc.44,20 " 0,45 mc.44,65	€.20,50	€. 915,32
10	1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata: — per ogni m2 di superficie compattata al m2 € 0,47 20%	ml. 10,00 x 3,40 ml. 2(2.50 x 0.60)	Mq. 34,00 " 3,00 mq. 37,00	€.0,47	€.17,39
11 N.PI	Fornitura e collocazione pozzetto prefabbricato in cementovibrato delle dimensioni 1x1x1 tutto compreso a regola d'arte.	ml. 1,00x1,00x1,00	n. 1	€. 195,00	€. 195,00
11	3.1.4 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 6) Rck = 25 N/mm2 al m3 € 113,30 5% Per pavimentazione Condotta fognoli	ml. 10,00 x 3,40 x 0,20 ml. 2 (2.50 x 0.60 x 0.20)	mc. 6,80 " 0,60 mc. 7,40	€.113,30	€.838,42
	6.2.4 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compresi la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: 1) dimensione 30x30 cm al m2 € 33,40 39% 2) dimensione 25x25 cm al m2 € 31,90 Condotta fognoli	ml. 0,50x 2,00 = mq. 1,00 ml. 1,00 x 1,10 = mq. 1,10	Mq. 2,10	€. 31,90	€.66,99

SOMMANO..... €. 3.709,22
 I.V.A. al 22%..... €. 816,02
TOTALE€. 4.525,24

SAN FRATELLO 23/07/2013

Franco J. Bollo

COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA
Lavori di manutenzione rete fognaria via Carlo Cottone
fornitura e collocazione pozzetto

ANALISI PREZZI

N.	Descrizione opere	quantità	Prezzo	Importo
N.P. 1	Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in cemenovibrato delle dimensioni interne di 1x1x1 metri, compreso di calcestruzzo di sottofondo.	1	€ 140,00	140,00 €
	Operaio qualificato	0,07	€ 23,25	€ 1,63
	Operaio comune	0,05	€ 20,80	€ 1,04
	Elevatore	0,02	€ 27,18	€ 0,54
	conglomerato cementizio per strutture no	0,1	€ 119,50	€ 11,95
	Confezionamento di malta cementizia a q.	0,06	€ 110,40	€ 6,62
			TOTALE	€ 161,79
	13,645 % spese generali su € 140,00			€ 19,10
	10% utile impresa su € 140,00			€ 14,00
			PREZZO TOTALE	€ 194,89
			PREZZO DI APPLICAZIONE ARROTONDATO € / cad	€ 195,00

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata, *in quanto la spesa rientra nei dodicesimi dello stanziamento del bilancio 2013.*

San Fratello, li 28-01-14

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO Antonino)

RA

Ai sensi dell'1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE

Data 28.1.14

Il Responsabile

[Signature]

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

favorevole

Data 28-01-14

Il Responsabile

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO Antonino)

RA

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, attestazione della relativa copertura finanziaria così come previsto dall'art. 13 della legge regionale 3/12/1991, n. 44.

IL SINDACO
F.to Dott. Francesco Fulia

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Prof. Salvatore Mangione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmela Stancampiano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28.01.2014

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991.

Dalla Residenza Municipale, li 28.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE