



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc.84000410831

UFFICIO TECNICO COMUNALE

AREA TECNICA MANUTENTIVA

N. 81 DEL 19/10/2012

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 252 DEL 24-10-2012

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI per la realizzazione di ml 200 di condotta di scarico del D. Esterno 200 a doppia parete interno liscio esterno corrugato per sovrapieno serbatoio idrico Comunale in Località Pulezzo.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 8/6/19990, n.142;

VISTO l'art.3 del D.Lgs 03/02/1993, N. 29;

VISTO l'art. 27, comma 9, del D.Lgs 28/2/1995, N.77;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTA la Legge 15/5/1997 N.127;

CONSIDERATO CHE l'art.51, comma 3-bis, della legge 08/6/1990, N.142 così come recepito dall'art.1 comma 1°, lettera h della L.R. N.48/91, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al Comma 3 del medesimo art.51 sono svolte dai responsabili degli Uffici o dei servizi;

VISTA la Determinazione Sindacale N.07 del 20/02/2004 con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai sensi della L.R. N.23/98;

VISTA la Delibera di G.M. N.82 del 17/5/2012 di assegnazione somme all'U.T.C. per la realizzazione di ml. 200 di condotta di scarico del D. Esterno 200 a doppia parete interno liscio esterno corrugato per sovrapieno serbatoio idrico Comunale in Località Pulezzo, per un importo di €. 6.317,41 compreso I.V.A. somma impegnata al Servizio 1-09-04-03-00, come da preventivo di spesa redatto dall'U.T.C. in data 15/5/2012;

RICHIAMATI i regolamenti vigenti e constatato che tra le ditte di fiducia dell'Ente si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi la ditta **DI PIAZZA GIUSEPPE** con sede in San Fratello Via Milano, 52 per l'importo di euro 6.317,41 compreso I.V.A.;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare l'art. 107 del decreto legislativo 267/2000 che attribuisce specifica competenza al dirigente per la gestione e l'emanazione dei provvedimenti amministrativi, finanziari e tecnici;

VISTA la determinazione N° 8 DEL 27/3/2007 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che esplicita ed interpreta la normativa in materia di ordinanze contingibili ed urgenti;

DETERMINA

AFFIDARE alla Ditta **DI PIAZZA GIUSEPPE** con sede in San Fratello i lavori di realizzazione di ml. 200 di condotta di scarico del D. esterno 200 a doppia parete interno liscio esterno corrugato per sovrapieno serbatoio idrico Comunale in Località Pulezzo, per un importo di €. 6.317,41 compreso I.V.A.

Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante del dispositivo;

Di assegnare il termine di giorni 10 (dieci) per l'esecuzione degli stessi lavori stante l'urgenza degli stessi, con esplicito e formale avvertimento che ogni giorno di ritardo sarà sanzionato con euro 100, per i primi tre giorni, oltre i quali l'aggiudicazione sarà risolta e la ditta cancellata dall'albo delle imprese di fiducia.

Di trasmettere il presente provvedimento al dirigente finanziario per gli atti di competenza.

IMPEGNARE la somma di €.6.317,41 per eseguire lavori di realizzazione di ml. 200 di condotta di scarico del D. Esterno 200 a doppia parete interno liscio esterno corrugato per sovrapieno serbatoio idrico Comunale in Località Pulezzo, per un importo di €. 6.317,41 compreso I.V.A.;

DARE ATTO CHE la somma di €. 6.317,41 è stata prenotata con atto deliberativo di G.M.n. 82 del 17/05/2012 con copertura finanziaria al servizio 1-09-04-03-00;

LIQUIDARE l'importo dovuto a presentazione fattura, pervia verifica della riparazione effettuata, con successivo atto.

San Fratello li 19 OTT. 2012



IL DIRIGENTE dell'U.T.C.
(Geom. VITENI Salvatore)

Visto di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.55, comma 5, della legge 08/06/1990, n.142, come modificato dall'art.6 comma 11, della legge 15/05/1997, n.127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.


NOTE : _____

San Fratello 22-10-12

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ESITITORE DEDITIVO CONTABILE

(Mag. RUBIARO Antonino)





COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831
Part.I.V.A. 00111010831 c/e p. N. 14072987

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. N. _____

Del **15** **MAR** 20**12**

OGGETTO: Preventivo spesa realizzazione condotta di scarico serbatoio idrico in località PULEZZO.

Premesso che in località Pulezzo nel fondo agricolo di proprietà del Sig. Di Piazza è stato realizzato un serbatoio idrico di raccolta acqua proveniente dalle sorgenti San Vito e Occhio, che con pompe di sollevamento alimenta il serbatoio centrale in località Santa Lena. Considerato che detto serbatoio è sprovvisto di condotta di scarico, pertanto il soprapieno si riversa nel terreno e all'interno dei fabbricati di proprietà del Sig. Di Piazza causando danni alle coltivazioni e alle strutture dei fabbricati rurali. Pertanto si ritiene necessario realizzare una condotta di scarico con tubazione in polietilene corrugato del D. 200 al fine di allontanare le acque del soprapieno del serbatoio e scaricarle nel torrente a circa mt. 200 al fine di evitare gli inconvenienti lamentati.

n.o	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI	QUANTITATI VI	COSTO UNITRIO	TOTALE
1	1.1.5 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il palleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie l'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW al m3 € 5,70 19%	200,00x0,80x1,50	mc 240,00	5,70	1.368,00
2	1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, nonché l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). al m3 € 123,50 58%	3,00x1,00x0,40	Mc1,20	123,50	148,20
3	13.3.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m ² , con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte: 1) del D esterno di 200 mm - D interno di 172 mm al m € 16,40 22%	DM 200mm SN 4	ml. 200	16,40	3.280,00

4	1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm per ogni m ³ di materiale costipato al m ³ € 1,77	200,00x1,50x1,20	MC360,00	1,77	424,80
---	--	------------------	----------	------	--------

Sommano.....€. 5.221,00

I.V.A. al 21%.....€. 1.096,41

TOTALE€. 6.317,41

13 MAG. 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Salvatore VIENI)

